

**Przebudowa drogi w miejscowości Ślęcin długości 150 mb
i szerokości 3,5 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm z odwozem urobku do 5 km	m ²	300		
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (150x4,0x0,15)	m ³	90		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm (150x3,5)	m ²	525		
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,25m (150x2x0,25)	m ²	75		
				netto	
				vat%	
				brutto	