

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec długości 250 mb  
i szerokości 3,5 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm z odwozem urobku do 5 km	m <sup>2</sup>	500		
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (250x4,0x0,15)	m <sup>3</sup>	150		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm (250x3,5)	m <sup>2</sup>	875		
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,25m (250x2x0,25)	m <sup>2</sup>	125		
				netto	
				vat .....%	
				brutto	