

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Deszno długości 310 mb
i szerokości 4,0 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,32		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm z odwozem urobku do 5 km	m ²	620		
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (310x4,5x0,15)	m ³	209,25		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm (310x4,0)	m ²	1240		
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,25m (310x2x0,25)	m ²	155		
				netto	
				vat%	
				brutto	