

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze długości 200 mb  
i szerokości 4,0 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,2		
2	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	800		
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm (200x4,0)	m2	800		
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 4 cm i szerokości 0,5m (200x2x0,5)	m <sup>2</sup>	200		
				netto	.
				vat.....%	
				brutto	