

**Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Nowa Wieś długości 150 mb
i szerokości 3,5 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II	m3	20		
3	Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo dolomitowe	m2	12		
4	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-50·cm	m	20		
5	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur fi 50 cm	szt	4		
6	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm z odwozem urobku do 5 km	m ²	300		
7	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm (150x4,0x0,10)	m3	60		
8	Oczyszczenie rowu z namułu	m	30		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm (150x3,5)	m2	525		
10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,5m (150x2x0,5)	m ²	150		
				netto	
				vat%	
				brutto	