

**Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rejowiec długości 435 mb i szerokości 3,0 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,435		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm z odwozem urobku do 5 km	m <sup>2</sup>	870		
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (435x3,5x0,15)+ 15m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	230,625		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm (435x3,0) +15m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1320		
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,25m (435x2x0,25)	m <sup>2</sup>	217,5		
				netto	
				vat .....%	
				brutto	