

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnice na odcinku długości 170 mb i szerokości 5,50 mb

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,13		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm z odwozem urobku do 5 km	m2	340		
3	Uzupełnienie podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 8 cm na odcinku długości 170 mb i szer. 0,25m	m3	3,4		
4	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	935		
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	935		
6	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 4 cm i szerokości 0,50m	m ²	170		
				netto	
				vat%	
				brutto	