

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin na odcinku
długości 125 mb i szerokości 4,5 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,125		
2	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	562,5		
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5cm	m2	474		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 3cm	m2	112,5		
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,25m	m ²	62,5		
				netto	
				vat%	
				brutto	