

**Remont drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku długości
40 mb i szerokości 3,50 mb**

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,04		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II	m3	20		
3	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-50·cm	m	20		
4	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur fi 50 cm	szt	4		
5	Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm, kruszywo dolomitowe	m2	12		
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm	m3	14		
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	140		
8	Oczyszczenie rowu z namułu	m	30		
9	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 0,20m	m ²	16		
				netto	
				vat%	
				brutto	